

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2022

Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada por Preço Global nº 225/2022/GP, que entre si celebram o **Município de Pato Branco** e **S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**, na forma que segue:

Pelo presente Termo, de um lado o **Município de Pato Branco**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **Robson Cantu**, brasileiro, portador do RG nº 1.816.183-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 441.436.649-68, residente e domiciliado na Rua Argentina n.º 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP 85.502-040, em Pato Branco - PR, denominado como **CONTRATANTE**, e **S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.474.563/0001-36, com sede na Rua Gonçalves Dias, nº 1113, Bairro São Cristóvão, CEP 85508-222, no município de Pato Branco/PR, Telefone (46) 3224-4960, Email escritorioideal@yahoo.com.br, neste ato representado por **Silvana Gonçalves Da Silva**, inscrito no CPF nº 050.287.001-09, portadora do RG nº 2472724-5, residente e domiciliado no município de Pato Branco/PR, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, tem certo e ajustado o Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada por Preço Global nº 225/2022, contrato oriundo do edital de **Edital de Tomada de Preço n.º 06/2022 – Processo n.º 257/2022**, que tem por objeto a reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro São Cristóvão, localizada na Rua 21 de Abril, esquina com a Rua das Bandeiras, Lote 05 – Quadra 1626, no Bairro São Cristóvão, com recursos provenientes da Resolução SESA n.º 932/2021; atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação apresentada no processo administrativo n.º 11.915.

Cláusula Primeira - Do Prazo

Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, especialmente em seu Art. 57, § 1º, inciso I e II, as partes pactuam prorrogação do prazo do prazo de **execução até 29 de dezembro de 2022**; e do prazo e **vigência até 25 de abril de 2023**.

Cláusula Segunda - Do Valor

I Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com fundamento em seu Art. 65, inciso I, alínea 'a' e 'b', § 1º; as partes pactuam aditivo de:

a) Acréscimo no valor de R\$ 35.385,75 (trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

b) Supressão no valor de R\$ 8.105,82 (oito mil, cento e cinco reais e oitenta e dois centavos).

II O valor total do contrato passa de **R\$ 58.562,05** (cinquenta e oito mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinco centavos) **para R\$ 85.841,98 (oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos)**.

Cláusula Terceira – Da Dotação Orçamentária

I Para suporte da despesa serão utilizadas as Dotações Orçamentárias:

a) 08.07 Secretaria Municipal de Saúde - Administração da Saúde. 103010043.1.129000 Construção, ampliação e reformas da Estrutura Física da Saúde. 4.4.90.51.01.07.00 Obras e Instalações – Postos de Saúde. Fonte 1518 Bloco de Investimento na Rede de Serviço. Cód. Reduzido: Despesa 10808 – Desdobramento 10841.

b) 08.07 Secretaria Municipal de Saúde - Administração da Saúde. 103010043.1.129000 Construção, ampliação e reformas da Estrutura Física da Saúde. 4.4.90.51.01.07.00 Obras e Instalações – Postos de Saúde. Fonte 1518 Bloco de Investimento na Rede de Serviço. Cód. Reduzido: Despesa 11574 – Desdobramento 12315.

Cláusula Quarta – Da Vigência

Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. Assim, por estarem certos e ajustados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do Termo de Contrato e do presente Termo, firmam-no em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Pato Branco, 11 de novembro de 2022

Município de Pato Branco - Contratante
Robson Cantu - Prefeito


S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - Contratada
Silvana Gonçalves Da Silva - Representante Legal

ANEXO I – ITENS ACRESCIDOS



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO
CRISTÓVÃO

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR
(JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022)
VERSÃO 1.0

DATA: 03/11/2022



PARANÁ
EDIFICAÇÕES

PROTOCOLO
Nº: 17885798-3

ORGÃO:
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REPAROS E REFORMA

ART Nº: 1720221847174

REG. CREA: 192.266/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PATRÍCIA VINCENZI DOS SANTOS

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADITIVO DE VALOR									
		DRENAGEM DA AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO						R\$ 4.896,33	R\$ 305,03		R\$ 28.558,94
1.1	COMP 015	CALHA/CANALETE DE CONCRETO SIMPLES, RETANGULAR, 30X40X100 CM, PARA DRENAGEM - INSTALAÇÃO	M	12,50	56,31	15,50	71,81	703,88	193,75	897,63	
1.2	COMP 006	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA L=30CM, PARA ÁGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,50	275,88	0,80	276,68	3.448,50	10,00	3.458,50	
1.3	103653	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KNM (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2021	M2	13,50	24,90	0,28	25,18	336,15	3,78	314,94	
1.4	COMP 010	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR TÁTIL DIRECIONAL COLORIDO (VERMELHO) DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M2	10,00	40,78	9,75	50,53	407,80	97,50	505,30	
2		REDIRECIONAMENTO E CORREÇÃO DA LIGAÇÃO DE ESGOTO IRREGULAR						R\$ 1.822,53	R\$ 413,80		R\$ 2.236,33
2.1	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 12/2014	M	29,10	62,63	14,22	76,85	1.822,53	413,80	2.071,91	

Assinado por 1 pessoa: ROBSON CANTU

3		PINTURA EXTERNA E ÁREA EXTERNA								R\$ 13.885,23	R\$ 6.075,54		R\$ 19.960,77
3.1	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	750,00	1,83	1,04	2,87			1.372,50	780,00	1.994,23	
3.2	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	750,00	12,78	5,70	18,48			9.585,00	4.275,00	12.840,90	
3.3	COMP 023	MUDA DE ARBUSTO MOREIA BRANCA	M2	16,50	159,29	55,84	215,13			2.628,29	921,36	3.288,65	
3.4	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	38,00	7,88	2,61	10,49			299,44	99,18	369,31	
4		REPARO DA CENTRAL DE RESÍDUOS								R\$ 643,71	R\$ 516,77		R\$ 1.160,48
4.1	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM; BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	8,60	74,85	60,09	134,94			643,71	516,77	1.075,15	



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PARANÁ
EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: RUA VINTE E UM DE ABRIL

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO

ÓRGÃO PROP.:

DATA: 03/11/2022

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REPAROS E REFORMA

RESP. TÉCNICO: PATRÍCIA VINCENZI DOS SANTOS

BDI: 23,90%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
RESUMO DOS SERVIÇOS DE REFORMA						
1	DRENAGEM DA AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	R\$ 4.896,33	R\$ 305,03	R\$ 5.201,36	R\$ 6.444,71	18,213%
2	REDIRECIONAMENTO E CORREÇÃO DA LIGAÇÃO DE ESGOTO IRREGULAR	R\$ 1.822,53	R\$ 413,80	R\$ 2.236,33	R\$ 2.770,91	7,831%
3	PINTURA EXTERNA E ÁREA EXTERNA	R\$ 13.885,23	R\$ 6.075,54	R\$ 19.960,77	R\$ 24.732,25	69,893%
4	REPARO DA CENTRAL DE RESÍDUOS	R\$ 643,71	R\$ 516,77	R\$ 1.160,48	R\$ 1.437,88	4,063%
TOTAL (R\$) NATUREZA ESPECIFICA		R\$ 21.247,80	R\$ 7.311,14	R\$ 28.558,94	R\$ 35.385,75	100,0%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 21.247,80	R\$ 7.311,14	R\$ 28.558,94	R\$ 35.385,75	100,0%
PERCENTAGEM (%)		74,40%	25,60%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		45				

Assinado por 1 pessoa:



ANEXO II – ITENS SUPRIMIDOS

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO
CRISTÓVÃO

ENDEREÇO: RUA VINTE E UM DE ABRIL
MUNICÍPIO: PATO BRANCO

PROTOCOLO Nº: 17885798-3

ORGÃO:
TIPO DE REPAROS E REFORMA
OBRA/SERVIÇO:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPIR
(JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022)
VERSÃO 1,0

1720221847174

DATA: 03/11/2022


RESPONSÁVEL TÉCNICO: PATRICIA VINCENZI DOS SANTOS

REG. CREA: 192.266/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SUPRESSÃO DE VALOR									
1.1	COMP 017	DRENAGEM ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN= 200MM	M	7,70	29,98	47,24	77,22	R\$ 831,85	R\$ 854,39	594,59	R\$ 1.686,24
1.2	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	300,50	245,32	545,82	601,00	490,64	1.091,64	
2		COBERTURA						R\$ 3.639,14	R\$ 522,17		R\$ 4.161,31
2.1	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	40,00	42,12	4,60	46,72	1.684,80	184,00	1.868,80	
2.2	COMP 003	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM MANTA ALUMINIZADA NA SUBCOBERTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	40,00	10,43	2,44	12,87	417,20	97,60	514,80	
2.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M	4,50	60,08	6,18	66,26	270,36	27,81	298,17	

2.4	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,50	91,24	10,20	101,44	410,58	45,90	456,48	
2.5	COMP 018	CORRIGIR VEDAÇÃO DO TO DE ÁGUA PLUVIAL, SAÍDA DA CALHA, DN= 100MM	UNID	2,00	3,07	5,08	8,15	6,14	10,16	16,30	
2.6	COMP 019	CORRIGIR INCLINAÇÃO DA CALHA	M	4,30	21,66	10,10	31,76	93,14	43,43	136,57	
2.7	COMP 022	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	M2	0,35	100,18	0,00	100,18	35,06	0,00	35,06	
2.8	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	9,20	50,30	3,50	53,80	462,76	32,20	494,96	
2.9	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	44,87	3,17	48,04	179,48	12,68	192,16	
2.10	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,80	10,86	9,60	20,46	52,13	46,08	98,21	
2.11	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	4,58	3,19	7,77	13,74	9,57	23,31	
2.12	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	5,00	2,45	2,26	4,71	12,25	11,30	23,55	
2.13	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	2,00	0,75	0,72	1,47	1,50	1,44	2,94	
3		PORTAS E JANELAS						R\$ 510,52	R\$ 183,93	R\$ 694,45	
3.1	COMP 016	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME QUADRANGULAR FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5X5 CM, H= 2 M	M2	6,42	79,52	28,65	108,17	510,52	183,93	694,45	

Assinado por 1 pessoa: ROBSON CANTU



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

DEREÇO: RUA VINTE E UM DE ABRIL
PATO BRANCO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO
OBRA: CRISTÓVÃO

DATA: 03/11/2022

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REPAROS E REFORMA

RESP. TÉCNICO: PATRÍCIA VINCENZI DOS SANTOS

BDI: 23,90%

ÓRGÃO PROP.:

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
RESUMO DOS SERVIÇOS DE REFORMA A SEREM SUPRIMIDOS						
1	DRENAGEM	R\$ 831,85	R\$ 854,39	R\$ 1.686,24	R\$ 2.089,32	25,776%
2	COBERTURA	R\$ 3.639,14	R\$ 522,17	R\$ 4.161,31	R\$ 5.156,04	63,609%
3	PORTAS E JANELAS	R\$ 510,52	R\$ 183,93	R\$ 694,45	R\$ 860,45	10,615%
TOTAL (R\$) NATUREZA ESPECIFICA		R\$ 4.981,51	R\$ 1.560,49	R\$ 6.542,00	R\$ 8.105,82	100,0%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 4.981,51	R\$ 1.560,49	R\$ 6.542,00	R\$ 8.105,82	100,0%
PERCENTAGEM (%)		76,15%	23,85%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		60				



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0B19-7F3E-2A81-4A0F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROBSON CANTU (CPF 441.XXX.XXX-68) em 11/11/2022 09:31:44 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0B19-7F3E-2A81-4A0F>